



**注意事项**

2、气体流量控制要适当，通常焊接速度在150-200mm/min时，气体流量约7-12L/min；200-300A时，气体流量约12-15L/min。

